

Vergabe von Planungsleistungen

Die Gemeinde Niedergörsdorf beabsichtigt die Vergabe von Planungsleistungen für die Baumaßnahme

Sportlerheim Zellendorf – Anbau eines Sanitär- und Umkleidetraktes

Zeitraum:

III. Quartal 2022 – IV. Quartal 2022 LP 1-4

I. Quartal 2023 – IV. Quartal 2023 LP 5-8

Hinweis:

Folgende Unterlagen sind mit der Bewerbung einzureichen:

- A) Nachweis der fachlichen und technischen Eignung für die Projektbearbeitung,**
- B) Nachweis der Versicherungssumme für Personenschäden / Vermögens- und Sachschäden**
- C) Referenzen**

Zur Bewerbung um diese Planungsleistungen übersenden Sie uns bitte, neben den aufgeführten Bewerbungsunterlagen, ein Honorarangebot unter Berücksichtigung der folgenden Eckdaten aus der Kostenschätzung **Netto** nach DIN 276:

KG 200 – 8.500 €

KG 300 – 145.000 €

KG 400 – 85.000 €

KG 500 – 8.500 €

Kurzdarstellung Bauvorhaben:

Anbau eines Sanitär- und Umkleidetraktes an das Bestandsgebäude. Die Gebäudekubatur soll sich an den Gebäudebestand anlehnen (Grund- und Anschlussflächen).

Grunddaten Anbau:

Geschosse: 1

Umbauter Raum: 600m³

Grundfläche: 135m²

Fundament: Bodenplatte

Dachform: Satteldach (Gebäude 170m²), Schleppdach (Seitenüberdachung 45m²)

Dachkonstruktion: Binder (Satteldach), Pfetten/Stützen (Schleppdach)

Fenster: ca. 11m²

Hauseingangstüren: 4 Stck

Grunddaten Ausbau:

Nutzungsart:

Umkleide und Sanitär in 2 Doppelkabinen zu je ca. 60m² Grundfläche

Beschreibung Doppelkabine:

Umkleide für ca. 40 Nutzer, 4 Duschen, 4 Waschstellen, 2 WC

Dachdeckerarbeiten:

215,00 m² Dacheindeckung (Dachprofilplatten)
1,00 Stck Schleppdachkonstruktion (2,50m x 16,70m)
12,50 m Dachanschluss an den Bestand
34,00m Dachentwässerungsrinnen
6,00 m Fallrohre
Binderkonstruktion für 135m² Grundfläche (L=8,50m ; H=3,00m)

Rohbau:

135,00 m² Bodenplatte
40 lfdm Mauerwerk (H=3,00m) incl. Außenputz und Anstrich
14 Stck Gebäudeöffnungen (Fenster & Türen)

Ausbau:

120,00 m² Trockenbaudecke
150,00 m² Trockenbauwände
120,00 m² Estrichbau
170,00 m² Innenputz
8,00 Stck Innentüren
30,00 m² Fliesenbelag horizontal
65,00 m² Fliesenbelag vertikal
90,00 m² Bodenbelag PVC
450,00 m² Wand- und Deckenanstrich

Elektro:

Einfache Gebäudeinstallation für 120,00 m² Nutzfläche
Anpassung Gebäudeverteilung und -Anschluss

Heizung / Sanitär:

Sanitärgrund- und Endinstallation für 8 Duschen, 8 Waschstellen, 4 WC
Heizflächenerweiterung für 120m² Grundfläche
Austausch Heiztherme für 330m² Grundfläche
Neubau Abwassersammelgrube für Nutzungseinheit

Außenanlagen:

70,00 m² Wegebefestigung
17,00 m Spritzschutz

Bewerbungsunterlagen sind zu senden an: Gemeinde Niedergörsdorf
Bauamt
Herrn Peterson
Dorfstraße 14 f
14913 Niedergörsdorf

Die Bewerbungsfrist endet am: **25.05.2022**