

Vergabe von Planungsleistungen

Die Gemeinde Niedergörsdorf beabsichtigt die Vergabe von Planungsleistungen für die Baumaßnahme

Dorfgemeinschaftshaus Schönefeld

energetische Sanierung und Wiederherstellung eines ortsbildprägenden Gebäudes zur dorfgemeinschaftlichen Nutzung.

Durchführungszeitraum:

II. Quartal 2022 bis I. Quartal 2023

Hinweis:

Die Baumaßnahme wird mit Mitteln aus dem Förderprogramm des Landesamtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung gefördert.

Folgende Unterlagen sind mit der Bewerbung einzureichen:

A) Nachweis der fachlichen und technischen Eignung für die Projektbearbeitung

B) Nachweis der Versicherungssumme für Personenschäden / Vermögens- und Sachschäden

C) Referenzen

Zur Bewerbung um diese Planungsleistungen übersenden Sie uns bitte, neben den aufgeführten Bewerbungsunterlagen, ein Honorarangebot unter Berücksichtigung der folgenden Eckdaten aus der Kostenschätzung **Netto** nach DIN 276:

KG 200 – 5.000 €

KG 300 – 170.000 €

KG 400 – 36.000 €

KG 500 – 15.000 €

KG 600 – 5.000 €

Kurzdarstellung Bauvorhaben:

Rückbau / Abbrucharbeiten:

35,00 m³ Kellerverfüllung

300,00 m² Putzabbruch

25,00 m³ Mauerwerksabbruch

10,00 m³ Schornsteinabbruch

250,00 m² Rückbau Boden- und Deckenbeläge

Dachdeckerarbeiten:

180,00 m² Dacheindeckung (Tonziegel)

1,00 Stck Vordachkonstruktion (Holz)

95,00 m² Aufdämmung des Dachbodens

Trockenbau / Maler / Bodenbelag

95,00 m² Trockenbaudecken

40,00 m² Trockenbauwände

240,00 m² Wandspachtelung + Anstrich

180,00 m² Deckenanstrich

80,00 m² Bodenbelag

Maurer / Beton / Putz

20,00 m² Innenmauerwerk

100,00 m² Innenputz

20,00 m Rissanierung Außenmauerwerk

22,00 m² Bauwerksabdichtung / Horizontalsperre

17,00 Stck Sturzaustausch

200,00 m² Außenputz & Anstrich

200,00 m² Gerüstbau

95,00 m² Bodenaufbau (Unterbeton, Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Estrich)

Tischler

22,00 m² Fenster

2,00 Stck Eingangstüren

8,00 Stck Innentüren

1,00 Stck Geschosstreppe überarbeiten

Fliesenleger:

30,00 m² Wandfliese

30,00 m² Bodenfliese

Elektro:

Einfache Gebäudeinstallation für 110,00 m² Nutzfläche

Blitzschutzanlage 180,00 m²

Heizung / Sanitär:

Barrierefreier Sanitärraum mit WC und Handwaschbecken komplett

Sanitärraum mit WC und Handwaschbecken komplett

Kleinküche +Anschluss und -verteilung komplett

95,00 Heizflächenversorgung

1,00 Wärmeerzeugungsanlage

Außenanlagen:

10,00 m² barrierefreie Zuwegung

50,00 m² Grünterrasse

250,00 m² Rasenanlage

1,00 Stck Treppenanlage (3 Steigungen)

1,00 Stck Gastankgrube

Eckdaten:

Leistungsort: Schönefeld 6/ 14913 Niedergörsdorf

Bewerbungsunterlagen sind zu senden an

Gemeinde Niedergörsdorf

Bauamt

Herrn Peterson

Dorfstraße 14f

14913 Niedergörsdorf

Die Bewerbungsfrist endet am: **11.04.2022**